

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego - mocowanie słupków balustrady pod taras  
ADRES INWESTYCJI : Zdieszowice Osiedle Piastów 20  
INWESTOR : Żłobek Samorządowy  
ADRES INWESTORA : Zdieszowice Osiedle Piastów 20  
:  
:  
BRANŻA : Budowlana  
OPRACOWAŁ : inż. Barbara Oleśków  
DATA OPRACOWANIA : 16.05.2016

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPV

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, roboty ziemne

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

CPV 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych

CPV 45321000-3 Izolacje cieplne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE</b>					
<b>1.1 Taras</b>					
1	KNR 4-01 d.1.0103-03 1	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV - pod słupki balustrady tarasu	m <sup>3</sup>		
	S.T. B.02.00.00	0,30*0,30*0,65*26	m <sup>3</sup>	1,52	
				RAZEM	1,52
2	KNR 4-01 d.1.0203-01 1	Zabetonowanie słupków balustrady C16/20	m <sup>3</sup>		
	analogia S.T. B.09.00.00	0,30*0,30*0,40*26	m <sup>3</sup>	0,94	
				RAZEM	0,94
3	KNR 2-31 d.1.0606-01 1	Ułożenie prefabrykowanych ław pod obrzeża	m		
	analogia S.T. B.11.00.00	45,50	m	45,50	
				RAZEM	45,50
4	KNR 2-31 d.1.0407-01 1	Obrzeża betonowe	m		
	S.T. B.11.00.00	45,50	m	45,50	
				RAZEM	45,50